Zmluva o dielo

TÁTO ZMLUVA O DIELO (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI

ZHOTOVITEĽ:

CHESTREAL PROGRESS a.s.
IČO: 45289565
Sídlo: 925 26 Reca 622
Za ktorú koná: Ing. Maroš Holický – člen predstavenstva
Telefón: 0903251383
E-mail: holicky@chestreal.sk

(ďalej ako " Zhotoviteľ ")

a

OBJEDNÁVATEĽ:

OBEC RECA, Obecný úrad č.24
IČO: 00306142
Sídlo: 925 26 Reca č.24
Za ktorú koná: PaedDr. Zoltán Metzner, MBA - starosta obce
Telefón: 02/45 91 51 21
E-mail: reca@nextra.sk
(ďalej ako " Objednávateľ ")
(Zhotoviteľ a Objednávateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako "Zmluvná strana")

ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:

1.Definícia.

1.1 V tejto Zmluve "Dielo" znamená Úprava existujúcej prístupovej cesty, II. Etapa.

1.2 Detailná špecifikácia Diela je uvedená v prílohe č. 1 tejto Zmluvy.

2. Predmet Zmluvy.

1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi Cenu, a to všetko za podmienok uvedených v tejto Zmluve.

3. Zhotovenie Diela.

1.4 Zhotoviteľ nemá právo požadovať počas vykonávania Diela primeranú časť náhrady nákladov s prihliadnutím k vynaloženým nákladom.

1.5 Zhotoviteľ má právo prenechať vykonávanie Diela tretím osobám (subdodávateľom).

1.6 V prípade, že Zhotoviteľovi bude akákoľvek časť zadania Diela nejasná, má Zhotoviteľ právo informovať sa u Objednávateľa, resp. vyžiadať si od Objednávateľa upresňujúce informácie a Objednávateľ má povinnosť poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, a to bez zbytočného odkladu.

1.7 Objednávateľ sa zaväzuje Zhotoviteľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť pre riadne vykonanie Diela, a to v rozsahu v akom ju možno od neho spravodlivo požadovať.

4. Cena Diela.

1.8 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za Dielo cenu v celkovej výške 72 757,18 EUR (slovom: sedemdesiatdvatisícsedemstopäťdesiatsedem eur a 18 centov) vrátane DPH (ďalej ako "Cena").

1.9 Cena je pevná a nemenná a nezahŕňa aj prípadné práce naviac.

5. Platobné podmienky.

1.10 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Cenu alebo akúkoľvek jej časť bankovým prevodom na bankový účet č.ú. IBAN: SK03 7500 0000 0040 0931 8937 , vedený v ČSOB banka.

1.11 Cena za dielo je splatná v lehote 30 kalendárnych dní od odovzdaní Diela.

1.12 Zaplatením Ceny a/alebo akejkoľvek jej časti sa rozumie pripísanie celej príslušnej čiastky na bankový účet Zhotoviteľa.

6. Odovzdanie Diela.

1.13 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo v lehote 30 dní od uzatvorenia tejto Zmluvy.

1.14 Zmluvné strany sa dohodli, že spôsob odovzdania Diela bude následujúci: najneskôr do 30.09.2022.

1.15 O odovzdaní a prevzatí Diela bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci odovzdanie Diela.

7. Vady Diela.

1.16 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi.

1.17 Objednávateľ je povinný Dielo pri odovzdaní náležite skontrolovať a vytknúť Zhotoviteľovi prípadné zjavné vady Diela. V opačnom prípade platí, že Dielo nemá

žiadne zjavné vady.

1.18 Za vytknutie vád Diela sa považuje aj zaznamenanie vád Diela do preberacieho protokolu.

1.19 Zhotoviteľ je povinný vady Diela odstrániť v lehote 10 dní od doručenia oznámenia o vytknutí vád Diela.

1.20 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v uvedenej lehote, má Objednávateľ právo vytknuté vady Diela odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady Objednávateľovi uhradiť.

8. Záruka.

1.21 Zhotoviteľ týmto poskytuje záruku za akosť Diela v trvaní 36 mesiacov od odovzdania Diela Objednávateľovi.

1.22 Zhotoviteľ poskytuje záruku na celé Dielo.

9. Prechod vlastníckeho práva.

1.23 Vlastnícke právo k dielu prechádza na Objednávateľa odovzdaním Diela Objednávateľovi.

10. Zodpovednosť za škodu.

1.24 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobí porušením svojej zmluvnej povinnosti.

11. Prechod nebezpečenstva škody.

1.25 Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa momentom prevzatia Diela Objednávateľom.

12. Odstúpenie od Zmluvy.

1.26 Objednávateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:

1.26.1 Zhotoviteľ je v omeškaní s vykonaním Diela dlhšie než 50 dní;

1.26.2 Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie alebo bude na jeho majetok súdom vyhlásený konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie a/alebo bude súdom vyhlásený úpadok Zhotoviteľa a/alebo Zhotoviteľ sa stane platobne neschopným;

1.27 Zhotoviteľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:

1.27.1 Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením Ceny alebo jej časti dlhšie než 50 dní;

1.28 Ktorákoľvek zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto Zmluvy aj z ktoréhokoľvek zákonného dôvodu.

1.29 Odstúpenie je účinné doručením oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.

1.30 V prípade odstúpenia od zmluvy sú Zmluvné strany povinné vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia.

13. Zmluvná pokuta.

1.31 V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením Ceny alebo jej časti podľa článku 5 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia príslušnej sumy.

1.32 V prípade, že sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s vykonaním Diela podľa odst. 1.13 tejto Zmluvy, zaväzuje sa Objednávateľovi poskytnúť zľavu z Ceny vo výške 0,5 % z Ceny za každý deň omeškania až do vykonania Diela.

1.33 Zmluvná pokuta nemá vplyv na náhradu škody a poškodená Zmluvná strana má právo požadovať náhradu škody od druhej Zmluvnej strany v plnej výške.

14. Vyššia moc.

1.34 Zmluvné strany sa zbavujú akejkoľvek zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností z tejto Zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ od nich nebolo možné spravodlivo požadovať, aby neplneniu svojich povinností z tejto Zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli.

1.35 Za vyššiu moc je pre účely tejto Zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá na vôli Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možno predvídať v dobe vzniku tejto Zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Zmluvy považuje najmä prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silná víchrica, zemetrasenie, záplavy, vojna, štrajk, alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.

1.36 Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.

15. Rozhodné právo.

1.37 Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom platným pre územie Slovenskej republiky.

16. Záverečné ustanovenia.

1.38 Zmluvné strany týmto prehlasujú, že osobne alebo ich oprávnení zástupcovia sú plne spôsobilí na právne úkony, a že sú oprávnení preberať na seba záväzky spôsobom stanoveným v tejto zmluve. Súčasne sa zaväzujú nahradiť škodu, ktorá tým vznikne, ak by sa toto prehlásenie dodatočne preukázalo ako nepravdivé. Zmluvné strany ďalej týmto prehlasujú, že obsah tejto zmluvy je im zrozumiteľný a zodpovedá ich skutočnej, určitej a slobodnej vôli, čo potvrdzujú pripojením svojich vlastnoručných podpisov alebo vlastnoručných podpisov osôb oprávnených konať v ich mene alebo v ich zastúpení. Zmluvné strany zároveň týmto prehlasujú, že mohli ovplyvniť obsah tejto zmluvy.

1.39 Pokiaľ v tejto zmluve z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.

1.40 Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, táto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy s výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného obsahu Zmluvy pre povahu Zmluvy, jej obsah alebo okolností, za ktorých bola Zmluva uzatvorená. V takomto prípade dohodnú zmluvné strany náhradnú úpravu, ktorá bude zodpovedať účelu sledovanému neplatným ustanovením.

1.41 Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje akékoľvek predchádzajúce ústne alebo písomné dojednania medzi Zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.

1.42 K zmene podmienok dohodnutých touto Zmluvou môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného očíslovaného dodatku podpísaného osobami oprávnenými konať v mene zmluvných strán.

1.43 Táto zmluva je vyhotovená v počte 2 rovnopisoch, pričom každý má platnosť originálu s určením rovnopisov v počte 1 pre Objednávateľa a rovnopisov v počte 1 pre Zhotoviteľa.

1.44 Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku

uzatvorenia tejto Zmluvy. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov oboch zmluvných strán.

1.45 Pri riešení otázok touto zmluvou neupravených, sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

1.46 Zmluvné strany sa zaväzujú, že riešenie prípadných sporných otázok sa bude uskutočňovať predovšetkým spoločným rokovaním a vzájomnou dohodou prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, ak sa vzniknutý spor nevyrieši vzájomnou dohodou ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť tento na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.

1.47 V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.

1.48 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.

1.49 Zmluvné strany prehlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená, túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, jej obsahu porozumeli a nemajú proti nemu a forme zmluvy žiadne námietky, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

NA ZNAK ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE VLASTNORUČNÉ PODPISY

V Reci , dňa 31. augusta 2022

CHESTREAL PROGRESS a.s.
Reca 622|925 25 Reca

Ing. Maroš Holický – člen predstavenstva CHESTREAL PROGRESS a.s.

V Reci , dňa 31. augusta 2022

OBEC RECA

PaedDr. Zoltán Metzner, MBA - starosta obce OBEC RECA, Obecný úrad č.24

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Úprava existujúcej prístupovej cesty, II. etapa
Objekt: Úprava existujúcej prístupovej cesty, II. etapa

Objednávateľ: Obec Reca, Obecný úrad č. 24
Zhotoviteľ: CHESTREAL PROGRESS, a.s., 925 26 Reca 622
Miesto. Obec Reca

Spracoval: Ing. Holický
Dátum: 12.08.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV		**Práce a dodávky HSV**				
1		**Zemné práce**				
1	113152240.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, hr. 100 mm 0,254 t	m2	20,000	5,00	100,00
		20.00		20,000		
2	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	470,000	3,55	1 668,50
		- vrátane aktívnej zóny hr. 0,3 m a drenáže				
		470,00		470,000		
3	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 2-3	m3	235,000	0,90	211,50
		- vrátane aktívnej zóny hr. 0,3 m a drenáže				
		470,00/2		235,000		
4	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	470,000	1,60	752,00
		470,00 "z výkopov pre cestu"		470,000		
5	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	470,000	2,60	1 222,00
		470,0 "z výkopov pre cestu"		470,000		
6	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 290,000	0,25	822,50
		- do 10 km				
		470,00*7		3 290,000		
7	167102102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	470,000	1,15	540,50
		470,0 "z výkopov pre cestu"		470,000		
8	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	705,000	19,00	13 395,00
		470,00*1,5 "zemina z výkopov"		705,000		
9	171102111.S	Uloženie sypaniny do násypu pre cesty v aktívnej zóne	m3	140,000	3,20	448,00
		140,00		140,000		
10	*103640000200.S*	*Zemina pre terénne úpravy - zásypová*	*t*	*210,000*	*17,00*	3 570,00
		140,00*1,5		210,000		
11	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	37,000	3,50	129,50
		- zásyp vsakovacej drenáže				
		37,00		37,000		
12	*583310003600.S*	*Štrkopiesok frakcia 8-16 mm*	*t*	*69,930*	*12,80*	895,10
		- pre zásyp vsakovacej drenáže				
		37 * 1,89		69,930		
13	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	450,000	0,30	135,00
		450,00		450,000		
14	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	40,000	1,40	56,00
		40,00		40,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Úprava existujúcej prístupovej cesty, II. etapa
Objekt: Úprava existujúcej prístupovej cesty, II. etapa

Objednávateľ: Obec Reca, Obecný úrad č. 24
Zhotoviteľ: CHESTREAL PROGRESS, a.s., 925 26 Reca 622
Miesto. Obec Reca

Spracoval: Ing. Holický
Dátum: 12.08.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
15	182201101.S	Svahovanie - úprava priľahlého terénu	m2	40,000	1,50	60,00
		40,00		40,000		
16	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	m2	40,000	1,00	40,00
		40,00		40,000		
17	*005720001300.S*	*Osivá tráv - trávové semeno*	*kg*	*1,236*	*8,00*	9,89
		40 * 0,0309		1,236		
	2	**Zakladanie**				
18	212752127.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	118,000	11,25	1 327,50
		118,0		118,000		
19	212971113.S	Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 160	m	118,000	1,32	155,76
		118,0		118,000		
20	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy	m2	470,000	0,25	117,50
		470,00		470,000		
21	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	820,000	0,70	574,00
		820,00		820,000		
22	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*820,000*	*1,32*	1 082,40
	5	**Komunikácie**				
23	564760111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	30,000	9,00	270,00
		30,00		30,000		
24	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	30,000	9,00	270,00
		30,00		30,000		
25	564761112.S	Podklad z nestmelenej vrstvy zo štrkodrvy UM ŠD, 31,5 Gc, hr. 200 mm	m2	460,000	7,50	3 450,00
		460,00		460,000		
26	567132113.S	a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 180 mm	m2	460,000	13,20	6 072,00
		460,00		460,000		
27	569831111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	120,000	5,00	600,00
		- spevnenie krajnice				
		120,00 "krajnica"		120,000		
28	569903312.S	Dosypávka krajníc zo štrkodrvy	m3	31,000	30,00	930,00
		31,00		31,000		
29	573111111.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	460,000	0,70	322,00
		460,00		460,000		
30	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	460,000	0,30	138,00
		460,00		460,000		
31	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	460,000	14,00	6 440,00
		- vrstva vozovky				
		460,00		460,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Úprava existujúcej prístupovej cesty, II. etapa
Objekt: Úprava existujúcej prístupovej cesty, II. etapa

Objednávateľ: Obec Reca, Obecný úrad č. 24
Zhotoviteľ: CHESTREAL PROGRESS, a.s., 925 26 Reca 622
Miesto. Obec Reca

Spracoval: Ing. Holický
Dátum: 12.08.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
32	577164451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	460,000	16,00	7 360,00
		460,00		460,000		
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
33	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	20,10	20,10
		1,0		1,000		
34	*404410124200.S*	*Regulačná informatívna značka, retroreflexia RA2, pozinkované*	*ks*	*1,000*	*40,50*	40,50
		1,0		1,000		
35	*404490008500.S*	*Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, pre dopravné značky*	*ks*	*1,000*	*18,00*	18,00
		1,0		1,000		
36	914001225.S	Betonáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 2 m2	ks	1,000	25,00	25,00
		- základ pre stĺpik DZ				
		1,0 "pre novú značku"		1,000		
37	914811111.S	Montáž plastového podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	85,000	0,15	12,75
		9,0 "pre zábranu 701"		9,000		
		63,0 "pre zábranu 702"		63,000		
		13,0 "pre zvislé dopravné značky"		13,000		
		Súčet		85,000		
38	914811113.S	Montáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	ks	13,000	0,50	6,50
		13,0		13,000		
39	914812111.S	Montáž dočasnej dopravnej značky	ks	13,000	2,50	32,50
		- zvislé dopravné značky				
		13,0		13,000		
40	914812220.S	Prenájom plastového podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	2 380,000	1,60	3 808,00
		85,0*28 "28 dní použitia"		2 380,000		
41	914812221.S	Prenájom dočasnej dopravnej značky	ks	364,000	1,60	582,40
		13,0*28 "28 dní použitia "		364,000		
42	914812223.S	Prenájom stĺpika dočasnej dopravnej značky	ks	364,000	1,60	582,40
		13,0*28 "28 dní použitia "		364,000		
43	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	30,000	11,00	330,00
		30,0		30,000		
44	*592170002400.S*	*Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm*	*ks*	*30,000*	*12,00*	360,00
45	919716200.S	Vystuženie asfaltových vozoviek (krytov) dvojzákrutovou oceľovou sieťou s vpleteným priečnym výstužným prútom	m2	40,000	20,00	800,00
		40,00		40,000		
46	919721211.S	Vyplnenenie škár asfaltovou zálievkou za horúca s tesniacim profilom š. 10mm hl. 25mm	m	30,000	4,50	135,00
		- napojenie asfaltovej vozovky a obrubníka				
		30,00		30,000		
47	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	30,000	3,50	105,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Úprava existujúcej prístupovej cesty, II. etapa
Objekt: Úprava existujúcej prístupovej cesty, II. etapa

Objednávateľ: Obec Reca, Obecný úrad č. 24
Zhotoviteľ: CHESTREAL PROGRESS, a.s., 925 26 Reca 622
Miesto. Obec Reca

Spracoval: Ing. Holický
Dátum: 12.08.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		- narezanie škáry pri napojení asfaltovej vrstvy vozovky a obrubníku				
		30,00		30,000		
48	966811111.S	Demontáž plastového podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	85,000	0,20	17,00
		9,0 "pre zábranu 701"		9,000		
		63,0 "pre zábranu 702"		63,000		
		13,0 "pre zvislé dopravné značky"		13,000		
		Súčet		85,000		
49	966812111.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky	ks	13,000	1,55	20,15
		- zvislé dopravné značky				
		13,0		13,000		
50	966812114.S	Demontáž stĺpika dočasnej dopravnej značky	ks	13,000	0,50	6,50
		13,0		13,000		
51	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,080	14,00	71,12
		5,08 "bitumén"		5,080		
52	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	50,800	0,50	25,40
		- skládka do 10 km				
		5,08*10		50,800		
53	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,080	12,00	60,96
		5,08 "bitumén"		5,080		
54	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	101,600	1,50	152,40
		- do 100m				
		5,08*20		101,600		
55	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	5,080	50,13	254,66
		5,08 "asfaltová vozovka"		5,080		

Celkom **60 630,99**

CHESTREAL PROGRESS a.s.
Reca 622 | 925 26 Reca